

Вѣдомость стоимости существующихъ зданій Кучеровской сел.-хозяйственной школы и предполагаемыхъ построекъ.

Опись строеній Кучеровской сел.-хозяйственной школы, подлежащихъ продажѣ Курскому губернскому земству.

1) Главный корпусъ съ помѣщеніемъ для 2 классовъ и частью общежитія учениковъ представляетъ изъ себя 2-этажное деревянное зданіе съ свѣтлымъ каменнымъ подвальнымъ этажемъ. Стѣны подвала $2\frac{1}{2}$ кирпича, снаружи стѣны оштукатурены известью и побѣлены; штукатурка частью полопалась вслѣдствіе осадки зданія послѣ постройки. Внутреннія стѣны обмазаны глиной и побѣлены. Потолочныя балки открытыя, неоштукатуренныя; полы деревянные, неокрашенные.

Въ нѣкоторыхъ комнатахъ замѣтно дрожаніе пола. Окна и двери окрашены масляной краской; крыша желѣзная и окрашена зеленой краской.

Отопленіе производится калориферомъ, помѣщеннымъ въ подвальномъ этажѣ съ деревянными жаровыми каналами въ 2 верхнихъ этажа. Подобное отопленіе, кромѣ того, что несовершенно, крайне опасно въ пожарномъ отношеніи и во всякомъ случаѣ должно быть устранено.

Вентиляція, устроенная отъ камина въ подвальномъ этажѣ съ деревянными вытяжными трубами, совершенно не функционируетъ.

Объемъ зданія, считая отъ земли до карниза, равняется 353 куб. саж. Стоимость куба можно принять 40 р., стоимость всего зданія будетъ равна $40 \times 353 = 14120$ руб.

Для приведенія зданія въ законченный видъ необходимо сдѣлать слѣдующія работы:

1) Устроить центральное водяное отопленіе съ вытяжной вентиляціей—353 куб.	$\times 12$ р.	4236 р.
2) Оштукатурить внутреннія стѣны—400 кв. с.	$\times 3$ р.	1200 „
3) Оштукатурить потолки и открытыя потолочныя балки (90×2)	180×4 р.	720 „
4) Перестлать часть половъ съ добавленіемъ новыхъ балокъ—90	$\times 8$ р.	720 „
5) Окрасить полы масляной краской—180 кв. саж.	$\times 1\frac{1}{2}$ руб.	270 „
6) Окрасить крышу масляной краской—140 кв. саж.	$\times 1$ руб. 50 коп.	210 „
7) Исправить окна и двери		200 „
8) Окрасить оконныхъ и дверныхъ просвѣтовъ—80	$\times 4$ р.	320 „
9) Устроить 2 внутреннихъ люфтъ-влозета по 150 р.		300 „
10) Разломка стараго калорифера, строительныя работы по проведенію новаго калорифера и другія мелкія непредвидѣнныя работы		300 „